

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/лр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/лр

Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 300338-ИФ/09

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.04.2024 № 224

16. Республика Татарстан

Республика Татарстан

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство ограждения территории МБОУ Шалинская СОШ

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсно-индексным \_\_\_\_\_ методом \_\_\_\_\_  
Основание \_\_\_\_\_ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ 01.04.2025

Сметная стоимость	811,12 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	675,94 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	27,48 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	9,41 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	98,39 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	26,98 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Раздел 1. Монтаж ограждения</b>													
1	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=(80*4) / 100	100 шт			0,84							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,9376			281,28		8 420,85		
	2 ЭМ		чел.-ч	35,64		29,9376					8 420,85		
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0									34 126,55		
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч	10,93		18,8632		1,26	2 631,85		6 841,51		
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч			9,1812					24 163,54		
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93		9,1812			364,01		3 342,05		
	91.14.01-003	Автомобильные тракторы, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74		9,0216		1,34	1 056,66		9 532,76		
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74		9,0216			364,01		3 283,95		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81		0,6804			632,35		430,25		
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		0,6804			316,74		215,51		
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50x50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,11739		1,01	20 941,83		2 456,36		
	ФОТ		%	93		93					15 262,36		
	При812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	62		62					14 193,99		
	При774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					9 462,66		
2	ФСБЦ.04.1.02.05-0006	Смесь бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			6,048		1,3	4 742,74		6 165,56		
	Объем=0,072*Ф1,р2					80			1 641,67		131 333,60		
3	ТЦ 07.2.07.11_16_165402322	Столб 60x60x3000мм RAL 6005, 5 отверстий	шт			0,06048							
	0_06.08.2025_02												
	КА п.2.3												
4	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3										
	Объем=(Ф2) / 100		чел.-ч			5,35248					1 322,12		
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	88,5		5,35248			247,01		1 322,12		
	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	%	89		89					1 322,12		
	ФОТ		%	40		40					1 176,69		
	При812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					528,85		
	При774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					528,85		
5	ГЭСН09-08-002-06	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт			8							
	Объем=80 / 10		чел.-ч			61,52					17 304,35		
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	7,69		61,52			281,28		17 304,35		
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч								1 408,77		
	2 ЭМ		чел.-ч								2 381,88		
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			7,52			632,35		961,17		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		1,52			316,74		481,44		
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		1,52			74,60		447,60		
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,75		6			316,74		1 900,44		
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,75		6					19 686,23		
	ФОТ		%	93		93					18 308,19		
	При812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	62		62					12 205,46		
	При774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					12 205,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	TLL_15.2.02.04_16_168402322 Панель 2D 2,03*2,5м зелёный RAL 6005 GL 0_06.08.2025_02 КА п.1.3		шт			80			3 041,67		243 333,60	
7	TLL_20.2.08.02_16_168402322 Крепление (скоба и болт М6/8x5/90/110/120) зелёный RAL 6005 0_06.08.2025_02 КА п.3.3	Объем=320*36	шт			356			79,17		28 184,52	
8	ГЭСН09-08-002-07 Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей Объем=1 / 10 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3.0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 ФОТ Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	Объем=1 / 10 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3.0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 ФОТ Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	шт			0,1						
9	TLL_08.1.06.00_16_168402322 Калитка 2D 2,03*1,25м зелёный RAL 6005 0_06.08.2025_02 КА п.4.3	Объем=1 / 10 1 ОТ(ЗТ) 1-100-27 Средний разряд работы 2,7 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.05.13-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.3.01.06-0053 Смазка ЦИАТИМ-201 ФОТ Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	Объем=1 / 10 1 ОТ(ЗТ) 1-100-27 Средний разряд работы 2,7 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.05.13-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.3.01.06-0053 Смазка ЦИАТИМ-201 ФОТ Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	шт			1			37 083,33		37 083,33
10	ГЭСН09-08-002-08 Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей Объем=1 / 10 1 ОТ(ЗТ) 1-100-27 Средний разряд работы 2,7 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.05.13-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.3.01.06-0053 Смазка ЦИАТИМ-201 ФОТ Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	Объем=1 / 10 1 ОТ(ЗТ) 1-100-27 Средний разряд работы 2,7 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.05.13-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.3.01.06-0053 Смазка ЦИАТИМ-201 ФОТ Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	шт			0,1						
11	TLL_08.1.06.00_16_168402322 Ворота Medium NEW Lock 2,03*5м зелёный RAL 6005 0_06.05.2024_02 КА п.5.2	Объем=1 / 10 1 ОТ(ЗТ) 1-100-27 Средний разряд работы 2,7 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.05.13-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.3.01.06-0053 Смазка ЦИАТИМ-201 ФОТ Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	шт			1			66 388,33			66 388,33
Итого по смете:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
619 096,69												
27 483,43												
36 128,36												
9 410,42												
546 073,48												
675 937,40												
27 483,43												
36 128,36												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (ОТМ)									9 410,42
		материалы									546 073,48
		накладные расходы									34 258,39
		сметная прибыль									22 863,32
		Итого ФОТ (справочно)									36 893,85
		Итого накладные расходы (справочно)									34 258,39
		Итого сметная прибыль (справочно)									22 863,32
		НДС 20%									135 187,48
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>811 124,88</b>
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									506 323,38
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									

Составил:

\_\_\_\_\_ [полжность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_ [полжность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

\* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

а Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.